แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน / งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบรางเปิด พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ขนาดปากรางกว้าง 0.80 เมตร ก้นรางกว้าง 0.30 เมตร ความยาวราง 350 เมตร พร้อมวางท่อลอด คสล.ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 11 จุด รวมท่อลอด 70 ท่อน ระยะทางรวมทั้งสิ้น 420 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ถนน ชม.ถ 125-01 บริเวณบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง **แบบเลขที่**

ประมาณการโดย นายมงคล อินต๊ะ นายช่างโยธา ประมาณการ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานถางปรับพื้นที่								
1	**งานปรับพื้นที่**								- ราคาวัสดุจาก
	- งานขุดปรับพื้นที่	39.90	ลบ.ม.	-	-	19.94	795.61	795.61	สำนักดัชนีการค้า
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								กระทรวงพาณิชย์
2	**งานคอนกรีต 240 KSC**	32.00	ลบ.ม	-	-	436.00	13,952.00	13,952.00	เดือน มีนาคม 2559
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	218.00	ถุง	156.54	34,125.72	-	-	34,125.72	www.price.moc.go.th
	-ทรายหยาบ	18.24	ลบ.ม.	470.28	8,577.91	-	-	8,577.91	- บัญชีค่าแรงต่อหน่วย
	-ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 11/2" X 3"	25.00	ลบ.ฟ.	614.30	15,357.50	133.00	3,325.00	18,682.50	จาก สำนักงบประมาณ
4	**งานเหล็กเสริม**								ฉบับปรับปรุง ตุลาคม
	-เหล็ก Wire mesh ขนาด 25 X 25 ซม.	399.00	ตร.ม	25.70	10,254.30	5.00	1,995.00	12,249.30	ปี 2558
5	**งานวางท่อระบายน้ำ**								
	-ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 เมตร	70.00	ท่อน	345.59	24,191.30	103.67	7,256.90	31,448.20	
	-ดินลูกรังถมหลังท่อระบายน้ำ	15.00	ลบ.ม.	86.66	1,299.90	99.00	1,485.00	2,784.90	
	ยอดยกไป							**122,616.13**	