

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บูรณะซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม.หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.ยาว 0.460 กม.มี พท. ไม่น้อยกว่า 1,380 ตรม..
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยเลียบบึงเมืองศรีหมื่น หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 460.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานสำหรับ อปท.

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	679,925.36	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	679,925.36	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	679,000.00	


ระยะทางดำเนินการ 0.015 กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ 45,266,666.67 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 400/2561


ประธานกรรมการ
 (นายสิงห์ทอง อินทนันท์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
 (นายภูษิต อยู่สทธิชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
 (นายมงคล อินตะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ 

 (นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)
 รองปลัด อบต.น้ำบ่อหลวง

อนุมัติ 

 (นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)
 รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
 ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
 นายก อบต.น้ำบ่อหลวง

๒๘/๒/๖๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ บูรณะซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม.หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.ยาว 0.460 กม.มี พท. ไม่น้อยกว่า 1,380 ตรม..
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยเลียบเหมืองศรีหมื่น หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานสำหรับ อปท.
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางป่าและชุดตอ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.4 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.5 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
	1.6 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,587.00	1.68	2,666.16	1.3624	2.29	3,632.38
	1.7 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.8 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.9 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
	1.10 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.11 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	222.53	645.87	143,725.45	1.3624	879.93	195,811.55
	1.12	ตร.ม.						
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	1,380.00	29.61	40,861.80	1.3624	40.34	55,670.12
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,380.00	225.95	311,811.00	1.3624	307.83	424,811.31
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	4.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	5.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	5.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	5.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว - ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								679,925.36

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

499,064.41
0.00

1.3624
1.2784

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	บูรณะซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00 ม.หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.ยาว 0.460 กม.มี พท. ไม่น้อยกว่า 1,380 ตรม..			
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยเลียบบเมืองศรีหมื่น หมู่ที่ 2 บ้านน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง			
อยู่ในท้องที่จังหวัด	เขตฝนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	26.79 บาท /ลิตร
เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
เงินประกันผลงานหัก	0	%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	13 กุมภาพันธ์ 2562			

13 กุมภาพันธ์ 2562											
ลำดับที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนส่งขึ้นลง	ค่าตัด / ตัดเหล็ก	รวม	ขนส่งด้วยรถบรรทุก	หมายเหตุ	
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
1	เหล็ก RB ๑ 6 มม.	บ./ตัน	21,425.24	28.00	41.29	80.00	4,100.00	25,646.53	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
2	เหล็ก RB ๑ 9 มม.	บ./ตัน	21,705.61	28.00	41.29	80.00	4,100.00	25,926.90	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
3	เหล็ก RB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	21,728.98	28.00	41.29	80.00	3,300.00	25,150.27	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
4	เหล็ก RB ๑ 15 มม.	บ./ตัน	20,677.57	28.00	41.29	80.00	3,300.00	24,098.86	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
5	เหล็ก RB ๑ 19 มม.	บ./ตัน	21,355.14	28.00	41.29	80.00	2,900.00	24,376.43	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
6	เหล็ก DB ๑ 12 มม.	บ./ตัน	20,490.66	28.00	41.29	80.00	3,300.00	23,911.95	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
7	เหล็ก DB ๑ 16 มม.	บ./ตัน	20,841.12	28.00	41.29	80.00	3,300.00	24,262.41	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
8	เหล็ก DB ๑ 20 มม.	บ./ตัน	20,887.85	28.00	41.29	80.00	2,900.00	23,909.14	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
9	เหล็ก DB ๑ 25 มม.	บ./ตัน	19,579.07	28.00	41.29	80.00	2,900.00	22,600.36	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
10	Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 10 x 30 cm.	บ./ตร.ม.	28.66	28.00	0.05	0.10	-	28.82	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
11	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	30.37	28.00	0.04	0.08	-	30.49	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
12	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1	บ./ตัน	2,579.44	28.00	41.29	50.00	-	2,670.73	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
13	ยาง AC - 60 / 70	บ./ตัน	18,150.00	714.00	1,042.44	35.00	-	19,227.44	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	
14	ยาง CSS - 1	บ./ตัน	21,782.67	714.00	1,042.44	25.00	-	22,850.11	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	
15	ยาง CRS - 2	บ./ตัน	21,302.67	714.00	1,042.44	25.00	-	22,370.11	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	
16	ยาง PARA - AC	บ./ตัน	30,400.00	429.00	626.34	35.00	-	31,061.34	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	
17	หินฝุ่น	บ./ลบ.ม.	284.52	54.00	110.67	-	-	395.19	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	
18	หิน 3/4"	บ./ลบ.ม.	385.37	54.00	110.67	-	-	496.04	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	
19	หิน 1/2"	บ./ลบ.ม.	308.41	54.00	110.67	-	-	419.08	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	
20	หิน 3/8"	บ./ลบ.ม.	346.26	54.00	110.67	-	-	456.93	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	
21	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	บ./ลบ.ม.	321.38	28.00	57.81	-	-	379.19	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	
22	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	247.67	54.00	110.67	-	-	358.34	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
23	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	600.00	28.00	57.81	-	-	657.81	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
24	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	514.02	28.00	57.81	-	-	571.83	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
25	วัสดุลูกรัง	บ./ลบ.ม.	16.00	3.00	15.92	30.86 (ค่าชุด-ขน)		62.78	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง	
26	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	4.00	3.00	15.92	30.86 (ค่าชุด-ขน)		50.78	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง	
27	ดินถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	16.00	2.00	13.55	20.90 (ค่าชุด-ขน)		50.45	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง	
28	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	373.83	28.00	93.82	-	-	467.65	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
29	ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ท่อน	266.36	28.00	24.40	-	-	290.76	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
30	ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ท่อน	350.26	28.00	36.60	-	-	386.86	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
31	ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ท่อน	659.26	28.00	48.80	-	-	708.06	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
32	ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,090.73	28.00	65.07	-	-	1,155.80	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
33	ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	1,910.99	28.00	117.13	-	-	2,028.12	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
34	ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ท่อน	3,070.00	28.00	146.41	-	-	3,216.41	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง	
35	ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3	ท่อน	4,990.00	28.00	234.25	-	-	5,224.25	รถบรรทุก 10 ล้อ	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง	
36	ไม้กระดาน 1" x 8"	ลบ.ฟ.	467.29	-	-	-	-	467.29		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
37	ไม้ฉัตรยา หนา 4 มม.	แผ่น	196.26	-	-	-	-	196.26		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
38	ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"	ลบ.ฟ.	614.30	-	-	-	-	614.30		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
39	ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.	ต้น	30.00	-	-	-	-	30.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
40	ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.	ต้น	35.00	-	-	-	-	35.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
41	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 3 มม.	ท่อน	420.56	-	-	-	-	420.56		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
42	เหล็กแบน 50 x 4 มม.	ท่อน	303.00	-	-	-	-	303.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
43	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	ท่อน	404.00	-	-	-	-	404.00		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
44	ตะปู	กก.	35.51	-	-	-	-	35.51		จาก แหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

การเททรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	ค 4	ค 3	ค 2	ค 1	Lean 1:3:5
ส่วนผสมคอนกรีต	400:524:728	350:572:736	320:596:764	290:620:725	240:520:870
1. ซีเมนต์ 1.05 x 2,670.73	1,121.71	981.49	897.37	813.24	673.02
2. ทราย 1.20 x 571.83	359.57	392.50	408.97	425.44	356.82
3. หิน 1.15 x 657.81	550.72	556.77	577.95	548.45	658.14
4. ค่าแรงผสม - เท	498	498	436	436	398
รวม	2,530.00	2,428.76	2,320.29	2,223.13	2,085.98

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	467.29	=	467.29	บาท
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	614.30	=	184.29	บาท
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น (ขนาด ๑ 4" x 4.00 ม.)	@	35.00	=	10.50	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	35.51	=	8.88	บาท
รวม			=	670.96	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก 670.96 / 4.00			=	167.74	บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	310.74	บาท

ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)

เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก 670.96 / 5.00			=	134.19	บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	277.19	บาท

ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้อย่าง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ.	@	467.29	=	467.29	บาท
ไม้ค้ำยันหนา 4 มม. 1 ตร.ม.	@	196.26	=	196.26	บาท
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.	@	614.30	=	184.29	บาท
ตะปู 0.25 กก.	@	35.51	=	8.88	บาท
รวม			=	856.72	บาท
เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก 856.72 / 3.00			=	285.57	บาท
ค่าแรง			=	133.00	บาท
น้ำมันทาผิวไม้			=	10.00	บาท
รวม			=	428.57	บาท

ทรายหยาบบดอัดแน่น

ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตก

ค่าขนส่ง 28.00 กม.			=	514.02	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 1.40 x 571.83			=	57.81	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %			=	800.56	บาท/ลบ.ม.
			=	33.10	บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม	=	833.66	บาท/ลบ.ม.
ทำงานต้นทุนรวม	=	833.66	บาท/ลบ.ม.